

Согласовано:

Директор ООО ФСК «ЭнергоСтрой»  
/М.В.Потапова/



Утверждено:

приказом  
заведующего МБДОУ детским  
садом №1 р.п.Тумботино  
от 16.04.2026 г. № 28

## План подготовки к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг.

### Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №1 р.п.Тумботино

#### 1. Общие сведения:

1.1. Объект подготовки к ОЗП здание МБДОУ детского сада №1 р.п.Тумботино

1.1.1. Адрес объекта 606130 Нижегородская обл., Павловский район, р.п.Тумботино, ул. Школьная, д. 17б

1.1.2. Год постройки 1983

1.1.3. Площадь объекта 1080,00 м кв

1.1.4. Материал стен кирпичные

1.1.5. Теплоснабжающая организация ООО ФСК «Энерго Строй»

1.1.6. Наличие прибора учета тепловой энергии не имеются

1.1.7. Наличие элеватора/ теплового пункта нет

1.1.8. Система отопления закрытая

1.1.9. Система ГВС не имеется

1.1.10. Материал трубопроводов системы отопления ПВХ

1.1.11. Теплоснабжение производится от котельной ООО ФСК «Энерго Строй» р.п.Тумботино, ул Школьная,д.17а

1.2. Объект подготовки к ОЗП здание МБДОУ детского сада №1 р.п.Тумботино

#### 2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов.

Отопительный период	Продолжительность отопительного периода, дни	Средняя температура наружного воздуха, °С	Объем потребленной тепловой энергии Гкал	
			по ПУ	Фактическая величина при отсутствии ПУ
2024-2025	216	+1,47°С		
2023-2024	216	-1,73°С		
2022-2023	211	-1,11°С		

2.1. Случаи утечек, дефектов, аварий на системе теплоснабжения объекта нет

2.2. Случаи перерывов в поставке теплоносителя нет

2.3. Случаи снижения параметров теплоносителя (давление, температура) нет

2.4. Случаи обращения в теплоснабжающую организацию из-за снижения параметров теплоносителя нет

2.5. Количество выполненных теплоснабжающей организацией перерасчетов из-за снижения параметров теплоносителя нет

### 3. Организационные мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2026-2027гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный (должность)	Отметка о выполнении
1	Создание комиссии по подготовке к ОЗП	01.06.26-31.08.27гг	Заведующий Романова И.В.	
2	назначение ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО	01.06.26-31.08.27гг	Заведующий Романова И.В.	
3	утверждение эксплуатационных и (или) производственных инструкций	01.06.26-31.08.27гг	Заведующий Романова И.В.	
4	сверка расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность)	01.06.26-31.08.27гг	Заведующий Романова И.В.	

### 4. Технические мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2025-2026 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный (должность)	Отметка о выполнении
1	ревизия (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	01.06.26-31.08.27гг	Заведующий хозяйством Уткина Е.В.	
2	осмотр объектов системы теплоснабжения на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии.	01.06.26-31.08.27гг	Заведующий хозяйством Уткина Е.В.	
3	промывка системы теплоснабжения, (проводится в	01.06.26-31.08.27гг	Заведующий хозяйством Уткина Е.В.	

	присутствии представителя единой теплоснабжающей организации)			
4	периодическая проверка узла учета	<i>При наличии</i>		
5	подготовка к отопительному периоду теплового контура здания	01.06.26-31.08.27гг	Заведующий хозяйством Уткина Е.В.	
5.1.	Визуальный осмотр теплового контура здания	01.06.26-31.08.27гг	Заведующий хозяйством Уткина Е.В..	