

Согласовано:
Директор ООО ФСК «Энерго Строй»
/М.В.Потапова/

от _____ № _____



Утверждено:
Приказом директора
МАОУ СШ № 9 с углубленным
изучением отдельных предметов
г. Павлово
от 20.04.2026 г. № 01-12/2104-1

План подготовки к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов г.Павлово
(наименование организации)

1. Общие сведения:

1.1. Объект подготовки к ОЗП здание МАОУ СШ № 9 с углубленным изучением отдельных предметов г. Павлово

1.1.1. Адрес объекта Нижегородская область, г Павлово, ул. Коммунистическая, 71

1.1.2. Год постройки 1955 год

1.1.3. Площадь объекта 4493,7

1.1.4. Материал стен кирпич

1.1.5. Теплоснабжающая организация ООО ФСК «Энерго Строй»

1.1.6. Наличие прибора учета тепловой энергии ЛОГИКА 8943

1.1.7. Наличие элеватора/ теплового пункта нет

1.1.8. Система отопления закрытая

1.1.9. Система ГВС не имеется

1.1.10. Материал трубопроводов системы отопления сталь, частично ПВХ

1.1.11. Теплоснабжение производится от котельной ООО ФСК «Энерго Строй» г. Павлово ЦТП ул. Транспортная

1.2. Объект подготовки к ОЗП здание МАОУ СШ № 9 с углубленным изучением отдельных предметов г. Павлово

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов.

Отопительный период	Продолжительность отопительного периода, дни	Средняя температура наружного воздуха, °С	Объем потребленной тепловой энергии Гкал	
			по ПУ	Фактическая величина при отсутствии ПУ
2024-2025	216	+1,47°С	515,80	
2023-2024	216	-1,73°С	628,62	
2022-2023	211	-1,11°С	643,74	
2021-2022	228	-1,32°С	616,47	

2.1. Случаи утечек, дефектов, аварий на системе теплоснабжения объекта нет

2.2. Случаи перерывов в поставке теплоносителя нет

2.3. Случаи снижения параметров теплоносителя (давление, температура) нет

2.4. Случаи обращения в теплоснабжающую организацию из-за снижения параметров теплоносителя нет

2.5. Количество выполненных теплоснабжающей организацией перерасчетов из-за снижения параметров теплоносителя нет

3. Организационные мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный (должность)	Отметка о выполнении
1	Создание комиссии по подготовке к ОЗП	01.06.26-31.08.26гг	Соколов Д.С. - директор	
2	назначение ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО	01.06.26-31.08.26гг	Соколов Д.С. - директор	
3	утверждение эксплуатационных и (или) производственных инструкций	01.06.26-31.08.26гг	Соколов Д.С. - директор	
4	сверка расчетов за поставленную тепловую энергию (мощность)	01.06.26-31.08.26гг	Соколов Д.С. - директор	

4. Технические мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2025-2026 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный (должность)	Отметка о выполнении
1	ревизия (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия	01.06.26-31.08.26гг	Летавина О.Ю. (зам. директора)	

	теплоизоляции, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.			
2	осмотр объектов системы теплоснабжения на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии.	01.06.26-31.08.26гг	Летавина О.Ю. (зам. директора)	
3	промывка системы теплоснабжения, (проводится в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации)	01.06.26-31.08.26гг	Летавина О.Ю. (зам. директора)	
4	периодическая проверка узла учета	16.08.2027 г	Летавина О.Ю. (зам. директора)	
5	подготовка к отопительному периоду теплового контура здания	01.06.26-31.08.26гг	Летавина О.Ю. (зам. директора)	
5.1.	Визуальный осмотр теплового контура здания	01.06.26-31.08.26гг	Летавина О.Ю. (зам. директора)	