

Согласовано:  
ООО ФСК «Энерго Строй»

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

## План подготовки к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг.

МБДОУ детский сад № 20 г. Павлово (наименование организации)

Утверждено:  
Приказом  
от 20.04.2026 № 71

### 1. Общие сведения:

1.1. Объект подготовки к ОЗП МБДОУ детский сад № 20 г. Павлово

1.1.1. Адрес объекта 606108, Нижегородская обл., Павловский муниципальный округ,  
г. Павлово, ул. Чапаева, 68

1.1.2. Год постройки 1977

1.1.3. Площадь объекта 1626,5м

1.1.4. Материал стен кирпич

1.1.5. Теплоснабжающая организация ООО ФСК «Энерго Строй

1.1.6. Наличие прибора учета тепловой энергии имеется Тепловычислитель ТС-11

1.1.7. Наличие элеватора/ теплового пункта нет

1.1.8. Система отопления закрытая

1.1.9. Система ГВС закрытая

1.1.10. Материал трубопроводов системы отопления сталь

1.1.11. Теплоснабжение производится от котельной ООО ФСК «Энерго Строй

1.2. Объект подготовки к ОЗП МБДОУ детский сад № 20 г. Павлово

### 2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов.

Отопительный период	Продолжительность отопительного периода, дни	Средняя температура наружного воздуха, °C	Объем потребленной тепловой энергии Гкал	
			по ПУ	Фактическая величина при отсутствии ПУ
2024-2025	216	1,47	221,83	
2023-2024	216	-1,73	210,167	
2022-2023	211	-1,11	271,64	
2021-2022	228	-1,32	196,44	

2.1. Случаи утечек, дефектов, аварий на системе теплоснабжения объекта нет

2.2. Случаи перерывов в поставке теплоносителя нет

2.3. Случаи снижения параметров теплоносителя (давление, температура) нет

2.4. Случаи обращения в теплоснабжающую организацию из-за снижения параметров теплоносителя нет

2.5. Количество выполненных теплоснабжающей организацией перерасчетов из-за снижения параметров теплоносителя нет

### 3. Организационные мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный (должность)	Отметка о выполнении
1	Создание комиссии по подготовке к ОЗП	01.06.26-31.08.27гг	Заведующий Назарова Н.Г.	
2	назначение ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО	01.06.26-31.08.27гг	Заведующий Назарова Н.Г.	
3	утверждение эксплуатационных и (или) производственных инструкций	01.06.26-31.08.27гг	Заведующий Назарова Н.Г.	
4	сверка расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность)	01.06.26-31.08.27гг	Заведующий хозяйством Русских Н.Н.	

### 4. Технические мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2025-2026 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный (должность)	Отметка о выполнении
1	ревизия (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	01.06.26-31.08.27гг	Заведующий хозяйством Русских Н.Н.	
2	осмотр объектов системы теплоснабжения на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии.	01.06.26-31.08.27гг	Заведующий хозяйством Русских Н.Н.	
3	промывка системы теплоснабжения, (проводится в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации)	01.06.26-31.08.27гг	Заведующий хозяйством Русских Н.Н.	
4	периодическая проверка узла учета	01.04.2026	Заведующий хозяйством Русских Н.Н.	Выполнено 22.04.2026
5	подготовка к отопительному периоду теплового контура здания	01.06.26-31.08.27гг	Заведующий хозяйством Русских Н.Н.	
5.1.	Визуальный осмотр теплового контура здания	01.06.26-31.08.27гг	Заведующий хозяйством Русских Н.Н.	