

Согласовано:
Директор ООО ФСК «Энерго Строй»



от _____ № _____

Утверждено:

Приказом директора
МАОУ СШ № 1 г.Ворсма
/Мальянова Т.В./



от 15.04.26 г. № 15/04/01

План подготовки к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя школа №1 г.Ворсма

(наименование организации)

1. Общие сведения:

1.1. Объект подготовки к ОЗП здание школы №1 г.Ворсма

1.1.1. Адрес объекта 606121, Россия, Нижегородская обл., Павловский р-он, г Ворсма, ул Гагарина, 9 «А»

1.1.2. Год постройки 1970 г.

1.1.3. Площадь объекта 4 380 кв.м

1.1.4. Материал стен кирпич

1.1.5. Теплоснабжающая организация ООО «ФСК «Энерго строй»

1.1.6. Наличие прибора учета тепловой энергии не имеется

1.1.7. Наличие элеватора/ теплового пункта нет

1.1.8. Система отопления закрытая закрытая

1.1.9. Система ГВС _____ закрытая

1.1.10. Материал трубопроводов системы отопления ПВХ или сталь

1.1.11. Теплоснабжение производится от котельной ООО «ФСК «Энерго строй»

1.2. Объект подготовки к ОЗП _____

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов.

Отопительный период	Продолжительность отопительного периода, дни	Средняя температура наружного воздуха, °C	Объем потребленной тепловой энергии Гкал	
			по ПУ	Фактическая величина при отсутствии ПУ
2024-2025	216	-1,47°C	-	476,1 Гкал
2023-2024	216	-1,73°C	-	476,1 Гкал
2022-2023	211	-1,11°C	-	476,1 Гкал

2.1. Случаи утечек, дефектов, аварий на системе теплоснабжения объекта нет

2.2. Случаи перерывов в поставке теплоносителя нет

2.3. Случаи снижения параметров теплоносителя (давление, температура) нет

2.4. Случаи обращения в теплоснабжающую организацию из-за снижения параметров теплоносителя нет

2.5. Количество выполненных теплоснабжающей организацией перерасчетов из-за снижения параметров теплоносителя нет

3. Организационные мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный (должность)	Отметка о выполнении
1	Создание комиссии по подготовке к ОЗП	01.06.26-31.08.26гг	Зам.директора Рыжова О.В.	
2	назначение ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО	01.06.26-31.08.26гг	Зам.директора Рыжова О.В.	
3	утверждение эксплуатационных и (или) производственных инструкций	01.06.26-31.08.26гг	Зам.директора Рыжова О.В.	
4	сверка расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность)	01.06.26-31.08.26гг	Зам.директора Рыжова О.В.	

4. Технические мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2025-2026 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный (должность)	Отметка о выполнении
1	ревизия (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	01.06.26-31.08.26гг	Зам.директора Рыжова О.В.	
2	осмотр объектов системы теплоснабжения на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии.	01.06.26-31.08.26гг	Зам.директора Рыжова О.В./	
3	промывка системы теплоснабжения, (проводится в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации)	01.06.26-31.08.26гг	Зам.директора Рыжова О.В.	
4	периодическая проверка узла учета	При наличии	Зам.директора Рыжова О.В.	
5	подготовка к отопительному периоду теплового контура здания	01.06.26-31.08.26гг	Зам.директора Рыжова О.В.	
5.1.	Визуальный осмотр теплового контура здания	01.06.26-31.08.26гг	Зам.директора Рыжова О.В.	