

Согласовано:
Директор ООО ФСК «Энерго Строй»
/М.В.Потапова/

от _____

Утверждено:
Приказом заведующего МБДОУ
детского сада № 15 г.Павлово «Лучик» г.
Павлово
/О.В.Соколовская/
от 04.05.2026 г № 47

План подготовки к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №15
«Лучик» г.Павлово

(наименование организации)

1. Общие сведения:

- 1.1. Объект подготовки к ОЗП здание МБДОУ детского сада № 15 г.Павлово
- 1.1.1. Адрес объекта: г.Павлово, ул. Коммунистическая,, 78Б
- 1.1.2. Год постройки 2012 г
- 1.1.3. Площадь объекта 697,5 кв.м.
- 1.1.4. Материал стен кирпич
- 1.1.5. Теплоснабжающая организация ООО ФСК «Энерго Строй»
- 1.1.6. Наличие прибора учета тепловой энергии не имеется
- 1.1.7. Наличие элеватора/ теплового пункта нет
- 1.1.8. Система отопления закрытая
- 1.1.9. Система ГВС не имеется
- 1.1.10. Материал трубопроводов системы отопления ПВХ и сталь
- 1.1.11. Теплоснабжение производится от котельной ООО ФСК «Энерго Строй» г. Павлово
- 1.2. Объект подготовки к ОЗП здание МБДОУ детского сада № 15 г.Павлово

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов.

Отопительный период	Продолжительность отопительного периода, дни	Средняя температура наружного воздуха, °С	Объем потребленной тепловой энергии Гкал	
			по ПУ	Фактическая величина при отсутствии ПУ
2024-2025	216	-1,47°С		
2023-2024	216	-1,73°С		
2022-2023	211	-1,11°С		

2.1. Случаи утечек, дефектов, аварий на системе теплоснабжения объекта нет

2.2. Случаи перерывов в поставке теплоносителя нет

2.3. Случаи снижения параметров теплоносителя (давление, температура) нет

2.4. Случаи обращения в теплоснабжающую организацию из-за снижения параметров теплоносителя нет

2.5. Количество выполненных теплоснабжающей организацией перерасчетов из-за снижения параметров теплоносителя нет

3. Организационные мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный (должность)	Отметка о выполнении
1	Создание комиссии по подготовке к ОЗП	01.06.2026-31.08.2026гг	Рева Н.С.	
2	назначение ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО	01.06.2026-31.08.2026гг	Рева Н.С.	
3	утверждение эксплуатационных и (или) производственных инструкций	01.06.2026-31.08.2026гг	Рева Н.С.	
4	сверка расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность)	01.06.2026-31.08.2026гг	Рева Н.С.	

4. Технические мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный (должность)	Отметка о выполнении
1	ревизия (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	01.06.2026-31.08.2026гг	Рева Н.С.	
2	осмотр объектов системы теплоснабжения на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии.	01.06.2026-31.08.2026гг	Рева Н.С.	
3	промывка системы теплоснабжения, (проводится в	01.06.2026-31.08.2026гг	Рева Н.С.	

	присутствии представителя единой теплоснабжающей организации)			
4	периодическая проверка узла учета			
5	подготовка к отопительному периоду теплового контура здания	01.06.2026-31.08.2026гг	Рева Н.С.	
5.1.	Визуальный осмотр теплового контура здания	01.06.2026-31.08.2026гг	Рева Н.С.	