



Согласовано:
Директор ООО ФСК «Энерго Строй»
/М.В. Потапова/
от _____ № _____

Утверждено:
Приказом директора
МАОУ СШ №1 г. Павлово
от 14.04.2026 № 46-02

План подготовки к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг.

МАОУ СШ №1 г. Павлово

1. Общие сведения:

1.1. Объект подготовки к ОЗП здание школы №1 г. Павлово

1.1.1. Адрес объекта 606100, Нижегородская обл., г. Павлово, ул. Садовая, д.1

1.1.2. Год постройки 1984

1.1.3. Площадь объекта площадь здания с подвалом 7 208, 1 кв. м, без подвала – 5 419,0 кв. м

1.1.4. Материал стен железобетонные, панельные

1.1.5. Теплоснабжающая организация ООО ФСК «Энерго Строй»

1.1.6. Наличие прибора учета тепловой энергии ТСРВ – 024М

1.1.7. Наличие элеватора/ теплового пункта нет

1.1.8. Система отопления закрытая

1.1.9. Система ГВС закрытая

1.1.10. Материал трубопроводов системы отопления ПВХ и сталь

1.1.11. Теплоснабжение производится от котельной ООО ФСК «Энерго Строй» г. Павлово, ул. Кирова, д. 51

1.2. Объект подготовки к ОЗП здание школы №1 г. Павлово

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов.

Отопительный период	Продолжительность отопительного периода, дни	Средняя температура наружного воздуха, °C	Объем потребленной тепловой энергии Гкал	
			по ПУ	Фактическая величина при отсутствии ПУ
2025-2026	-		790,65	
2024-2025	216	+1,47°C	1036,7	
2023-2024	216	-1,73°C	912,54	
2022-2023	211	-1,11°C	1211,44	

2.1. Случаи утечек, дефектов, аварий на системе теплоснабжения объекта нет

2.2. Случаи перерывов в поставке теплоносителя нет

2.3. Случаи снижения параметров теплоносителя (давление, температура) нет

2.4. Случаи обращения в теплоснабжающую организацию из-за снижения параметров теплоносителя нет

2.5. Количество выполненных теплоснабжающей организацией перерасчетов из-за снижения параметров теплоносителя нет

3. Организационные мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный (должность)	Отметка о выполнении
1	Создание комиссии по подготовке к ОЗП	01.06.26-31.08.26гг	Бородин М.Ю., директор	
2	Назначение ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО	01.06.26-31.08.26гг	Бородин М.Ю., директор	
3	Утверждение эксплуатационных и (или) производственных инструкций	01.06.26-31.08.26гг	Косолапова А.О., заместитель директора	
4	Сверка расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность)	01.06.26-31.08.26гг	Щербакова Е.В., главный бухгалтер	

4. Технические мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2025-2026 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный (должность)	Отметка о выполнении
1	Ревизия (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	01.06.26-31.08.26гг	Мурыгин И.Н., рабочий по комплексному обслуживанию зданий	
2	Осмотр объектов системы теплоснабжения на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии.	01.06.26-31.08.26гг	Мурыгин И.Н., рабочий по комплексному обслуживанию зданий	
3	Промывка системы теплоснабжения, (проводится в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации)	01.06.26-31.08.26гг	Мурыгин И.Н., рабочий по комплексному обслуживанию зданий	
4	Периодическая проверка узла учета	Срок поверки узла учета – июль 2027 г., срок поверки расходомера Взлет ЭР440ЛВ/25	Косолапова А.О., заместитель директора	

		№1600835, входящего в состав узла учета – август 2026 г.		
5	Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания	01.06.26-31.08.26гг	Мурыгин И.Н., рабочий по комплексному обслуживанию зданий	
5.1.	Визуальный осмотр теплового контура здания	01.06.26-31.08.26гг	Мурыгин И.Н., рабочий по комплексному обслуживанию зданий	