

Согласовано:  
Директор ООО ФСК «Энерго Строй»  
/ М.В.Потапова/  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Утверждено:  
Приказом директора  
МБОУ Ясенецкая СШ  
/ Е.В.Инюшкина/  
от 14.04.2026 г. № 104

## План подготовки к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Ясенецкая средняя школа

(наименование организации)

### 1. Общие сведения:

- 1.1. Объект подготовки к ОЗП здание школы МБОУ Ясенецкая СШ
- 1.1.1. Адрес объекта 606117 Нижегородская область, Павловский муниципальный округ, д. Ясенцы, ул. Школьная, 17
- 1.1.2. Год постройки 1988 г.
- 1.1.3. Площадь объекта 5164,8
- 1.1.4. Материал стен панельные
- 1.1.5. Теплоснабжающая организация ООО ФСК «Энерго Строй»
- 1.1.6. Наличие прибора учета тепловой энергии нет
- 1.1.7. Наличие элеватора/ теплового пункта нет
- 1.1.8. Система отопления закрытая
- 1.1.9. Система ГВС закрытая
- 1.1.10. Материал трубопроводов системы отопления сталь
- 1.1.11. Теплоснабжение производится от котельной ООО ФСК «Энерго Строй» д. Ясенцы, ул. Школьная, 15
- 1.2. Объект подготовки к ОЗП здание школы МБОУ Ясенецкая СШ

### 2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов.

Отопительный период	Продолжительность отопительного периода, дни	Средняя температура наружного воздуха, °С	Объем потребленной тепловой энергии Гкал	
			по ПУ	Фактическая величина при отсутствии ПУ
2024-2025	216	1,47	-	509,96

2023-2024	216	-1,73°C	-	607,37
2022-2023	211	-1,11°C	-	571,48

2.1. Случаи утечек, дефектов, аварий на системе теплоснабжения объекта нет

2.2. Случаи перерывов в поставке теплоносителя нет

2.3. Случаи снижения параметров теплоносителя (давление, температура) нет

2.4. Случаи обращения в теплоснабжающую организацию из-за снижения параметров теплоносителя нет

2.5. Количество выполненных теплоснабжающей организацией перерасчетов из-за снижения параметров теплоносителя нет

### 3. Организационные мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный (должность)	Отметка о выполнении
1	Создание комиссии по подготовке к ОЗП	01.06.26-31.08.27гг	Кондрашкина С.Н. (заведующий хозяйством)	
2	назначение ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО	01.06.26-31.08.27гг	Кондрашкина С.Н. (заведующий хозяйством)	
3	утверждение эксплуатационных и (или) производственных инструкций	01.06.26-31.08.27гг	Кондрашкина С.Н. (заведующий хозяйством)	
4	сверка расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность)	01.06.26-31.08.27гг	Кондрашкина С.Н. (заведующий хозяйством)	

### 4. Технические мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный (должность)	Отметка о выполнении
1	ревизия (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	01.06.26-31.08.27гг	Кондрашкина С.Н. (заведующий хозяйством)	

2	осмотр объектов системы теплоснабжения на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии.	01.06.26-31.08.27гг	Кондрашкина С.Н. (заведующий хозяйством)	
3	промывка системы теплоснабжения, (проводится в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации)	01.06.26-31.08.26гг	Кондрашкина С.Н. (заведующий хозяйством)	
4	периодическая проверка узла учета	<i>При наличии</i>		
5	подготовка к отопительному периоду теплового контура здания	01.06.26-31.08.27гг	Кондрашкина С.Н. (заведующий хозяйством)	
5.1.	Визуальный осмотр теплового контура здания	01.06.26-31.08.27гг	Кондрашкина С.Н. (заведующий хозяйством)	