



Согласовано:
Директор ООО ФСК «Энерго Строй»
/М.В.Потапова/

от _____ № _____



Утверждаю:
Директор МБОУ СШ с.Таремское
/Ю.А.Рукосуев /

«17» апреля 2026г.

План подготовки к осенне-зимнему периоду 2025-2026 гг.

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы с.Таремское

(наименование организации)

1. Общие сведения:

1.1. Объект подготовки к ОЗП здание школы с.Таремское

1.1.1. Адрес объекта Нижегородская обл., Павловский м.о., с.Таремское, ул.Школьная, д.29А

1.1.2. Год постройки 1975

1.1.3. Площадь объекта 3287,7 м²

1.1.4. Материал стен кирпич

1.1.5. Теплоснабжающая организация ООО ФСК «Энерго Строй»

1.1.6. Наличие прибора учета тепловой энергии не имеется

1.1.7. Наличие элеватора/ теплового пункта нет

1.1.8. Система отопления закрытая

1.1.9. Система ГВС не имеется

1.1.10. Материал трубопроводов системы отопления ПВХ и сталь

1.1.11. Теплоснабжение производится от котельной ООО ФСК «Энерго Строй»
с.Таремское ул.Школьная, д.34 А

1.2. Объект подготовки к ОЗП 1 этаж здания школы с.Таремское

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов.

Отопительный период	Продолжительность отопительного периода, дни	Средняя температура наружного воздуха, °С	Объем потребленной тепловой энергии Гкал	
			по ПУ	Фактическая величина при отсутствии ПУ
2024-2025	216	-1,47°		364,86
2023-2024	216	-1,73°		393,5
2022-2023	211	-1,11°		369,3
2021-2022	228	-1,32°		389,63

2.1. Случаи утечек, дефектов, аварий на системе теплоснабжения объекта нет

2.2. Случаи перерывов в поставке теплоносителя нет

2.3. Случаи снижения параметров теплоносителя (давление, температура) нет

2.4. Случаи обращения в теплоснабжающую организацию из-за снижения параметров теплоносителя нет

2.5. Количество выполненных теплоснабжающей организацией перерасчетов из-за снижения параметров теплоносителя нет

3. Организационные мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный (должность)	Отметка о выполнении
1	Создание комиссии по подготовке к ОЗП	01.06.26-31.08.26гг	Рукоуев Ю.А. (директор)	
2	назначение ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО	01.06.26-31.08.26гг	Рукоуев Ю.А. (директор)	
3	утверждение эксплуатационных и (или) производственных инструкций	01.06.26-31.08.26гг	Рукоуев Ю.А. (директор)	
4	сверка расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность)	01.06.26-31.08.65гг	Чернышова Т.М. (заведующая хозяйством)	

4. Технические мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный (должность)	Отметка о выполнении
1	ревизия (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	01.06.26-31.08.26гг	Чернышова Т.М. (заведующая хозяйством)	
2	осмотр объектов системы теплоснабжения на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии.	01.06.26-31.08.26гг	Чернышова Т.М. (заведующая хозяйством)	
3	Промывка системы теплоснабжения, (проводится в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации)	01.06.26-31.08.26гг	Чернышова Т.М. (заведующая хозяйством)	