


Согласовано:

Директор
АО «Павловский завод им. Кирова»
_____/ С.В. Бабушкин

« _____ » _____ 2026г.



Утверждаю:

Приказом Павловского АТУ
Администрации Павловского МО
_____/ С.А. Тарасов

_____ 2026г.



План подготовки к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг.

1. Общие сведения:

1.1. Объект подготовки к ОЗП МКД непосредственной формы, расположенный по адресу:
Нижегородская обл., г. Павлово, ул. Винокурова, д.17

Адрес объекта Нижегородская обл., г. Павлово, ул. Винокурова, д.17

Год постройки 1974

Площадь объекта 2990,76 м2

Материал стен кирпичные

Теплоснабжающая организация ПАО «Павловский завод им. Кирова»

Наличие прибора учета тепловой энергии не имеется

Наличие элеватора/ теплового пункта нет

Система отопления закрытая

Система ГВС имеется

Материал трубопроводов системы отопления ПВХ

Теплоснабжение производится от котельной производственно-отопительная котельная
ПАО «Павловский завод им. Кирова»

1.2 Объект подготовки к ОЗП МКД непосредственной формы, расположенный по адресу:
Нижегородская обл., г. Павлово, ул. Винокурова, д.1Г

Адрес объекта Нижегородская обл., г. Павлово, ул. Винокурова, д.1Г

Год постройки 1959

Площадь объекта 202,8 м2

Материал стен деревянные

Теплоснабжающая организация ПАО «Павловский завод им. Кирова»

Наличие прибора учета тепловой энергии не имеется

Наличие элеватора/ теплового пункта нет

Система отопления закрытая

Система ГВС имеется

Материал трубопроводов системы отопления ПВХ

Теплоснабжение производится от котельной производственно-отопительная котельная
ПАО «Павловский завод им. Кирова»

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов.

Отопительный период	Продолжительность отопительного периода, дни	Средняя температура наружного воздуха, °С
2025-2026		
2024-2025	216	1,47 °С
2023-2024	216	-1,73°С
2022-2023	211	-1,11°С

2.1. Случаи утечек, дефектов, аварий на системе теплоснабжения объекта нет

2.2. Случаи перерывов в поставке теплоносителя нет

2.3. Случаи снижения параметров теплоносителя (давление, температура) нет

2.4. Случаи обращения в теплоснабжающую организацию из-за снижения параметров теплоносителя нет

2.5. Количество выполненных теплоснабжающей организацией перерасчетов из-за снижения параметров теплоносителя нет

3. Технические мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения
1	Профилактика системы теплоснабжения.	Постоянно при подготовке к ОЗП
2	Проведение планового предупреждения ремонтов на объектах теплоснабжения.	01.06.2026
3	Проведение мониторинга теплоизоляции систем теплоснабжения.	01.06.2026
4	Промывка системы теплоснабжения, (проводится в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации)	01.06.2026
5	Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания	
5.1.	Визуальный осмотр теплового контура здания	01.06.2026