

Согласовано:

Директор МУП «Тепло»
С.Ю.Гусев

Утверждено:

Приказом
заведующего МБДОУ детский сад №3
р.п.Тумботино А.А.Тарабарина

от 30.04.2026г. № 30

План подготовки к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №3
«Светлячок» р.п.Тумботино

1. Общие сведения:

1.1. Объект подготовки к ОЗП здание МБДОУ детский сад №3 р.п.Тумботино

1.1.1. Адрес объекта Нижегородская обл.Павловский м.о.р.п.Тумботино
ул.3.Космодемьянской д.30А

1.1.2. Год постройки - 1976

1.1.3. Площадь объекта - 957,3м2

1.1.4. Материал стен - кирпичные

1.1.5. Теплоснабжающая организация- МУП «Тепло»

1.1.6. Наличие прибора учета тепловой энергии – не имеется

1.1.7. Наличие элеватора/ теплового пункта - нет

1.1.8. Система отопления закрытая

1.1.9. Система ГВС- не имеется

1.1.10. Материал трубопроводов системы отопления - ПВХ и сталь

1.1.11. Теплоснабжение производится от котельной – МУП «Тепло» р.п.Тумботино
ул.3.Космодемьянской д.30 Г.

1.2. Объект подготовки к ОЗП здание МБДОУ детский сад №3 р.п.Тумботино

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов.

Отопительный период	Продолжительность отопительного периода, дни	Средняя температура наружного воздуха, °С	Объем потребленной тепловой энергии Гкал	
			по ПУ	Фактическая величина при отсутствии ПУ
2024-2025	216	+1,47°С		
2023-2024	216	-1,73°С		
2022-2023	211	-1,11°С		

2.1. Случаи утечек, дефектов, аварий на системе теплоснабжения объекта нет

2.2. Случаи перерывов в поставке теплоносителя нет

2.3. Случаи снижения параметров теплоносителя (давление, температура) нет

2.4. Случаи обращения в теплоснабжающую организацию из-за снижения параметров теплоносителя нет

2.5. Количество выполненных теплоснабжающей организацией перерасчетов из-за снижения параметров теплоносителя нет

3. Организационные мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный (должность)	Отметка о выполнении
1	Создание комиссии по подготовке к ОЗП	01.06.26-31.08.26гг	Заведующий МБДОУ Тарабарина А.А	
2	назначение ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО	01.06.26-31.08.26гг	Заведующий МБДОУ Тарабарина А.А	
3	утверждение эксплуатационных и (или) производственных инструкций	01.06.26-31.08.26гг	Заведующий МБДОУ Тарабарина А.А	
4	сверка расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность)	01.06.26-31.08.26гг	Бухгалтер МБДОУ Грибачева М.Е	

4. Технические мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный (должность)	Отметка о выполнении
1	ревизия (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	01.06.26-31.08.26гг	Заведующий хозяйством Разживина Н.И	
2	осмотр объектов системы теплоснабжения на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии.	01.06.26-31.08.26гг	Заведующий хозяйством Разживина Н.И	
3	промывка системы теплоснабжения, (проводится в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации)	01.06.26-31.08.26гг	Заведующий хозяйством Разживина Н.И	
4	периодическая проверка узла учета			
5	подготовка к отопительному периоду теплового контура здания	01.06.26-31.08.26гг	Заведующий хозяйством Разживина Н.И	
5.1.	Визуальный осмотр теплового контура здания	01.06.26-31.08.26гг	Заведующий хозяйством Разживина Н.И	