

Согласовано:  
Директор ООО ФСК «Энерго Строй»  
/ М. В. Потапова  
от 15.04.2026 № \_\_\_\_\_



Утверждено:  
Приказом директора  
МБУ ДО ЦРТДЮ г. Павлово  
от 14.04.2026г. № 73

## План подготовки к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг.

### МБУ ДО ЦРТДЮ г. Павлово

(наименование организации)

#### 1. Общие сведения:

1.1. Объект подготовки к ОЗП здание МБУ ДО ЦРТДЮ г. Павлово

1.1.1. Адрес объекта 606100, Россия, Нижегородская обл., Павловский муниципальный округ, г. Павлово, ул. Куйбышева, 45

1.1.2. Год постройки 1977

1.1.3. Площадь объекта 3846,3 кв. м.

1.1.4. Материал стен кирпич

1.1.5. Теплоснабжающая организация ООО ФСК «Энерго Строй»

1.1.6. Наличие прибора учета тепловой энергии Тепловычислитель ВЗЛЕТ ТСРВ

1.1.7. Наличие элеватора/ теплового пункта нет

1.1.8. Система отопления закрытая

1.1.9. Система ГВС не имеется

1.1.10. Материал трубопроводов системы отопления сталь

1.1.11. Теплоснабжение производится от котельной ООО ФСК «Энерго Строй» г. Павлово ул. Кирова, д. 51

1.2. Объект подготовки к ОЗП здание МБУ ДО ЦРТДЮ г. Павлово

#### 2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов.

Отопительный период	Продолжительность отопительного периода, дни	Средняя температура наружного воздуха, °C	Объем потребленной тепловой энергии Гкал	
			по ПУ	Фактическая величина при отсутствии ПУ
2025-2026				
2024-2025	216	1,47°C	516,33	
2023-2024	216	-1,73°C	532,79	

2.1. Случаи утечек, дефектов, аварий на системе теплоснабжения объекта нет

2.2. Случаи перерывов в поставке теплоносителя нет

2.3. Случаи снижения параметров теплоносителя (давление, температура) нет

2.4. Случаи обращения в теплоснабжающую организацию из-за снижения параметров теплоносителя нет

2.5. Количество выполненных теплоснабжающей организацией перерасчетов из-за снижения параметров теплоносителя нет

### 3. Организационные мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный (должность)	Отметка о выполнении
1	Создание комиссии по подготовке к ОЗП	01.06.26-31.08.26гг	Зам. директора Сиднева С.Ю.	
2	Назначение ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО	01.06.26-31.08.26гг	Зам. директора Сиднева С.Ю.	
3	Утверждение эксплуатационных и (или) производственных инструкций	01.06.26-31.08.26гг	Зам. директора Сиднева С.Ю.	
4	Сверка расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность)	01.06.26-31.08.26гг	Зам. директора Сиднева С.Ю.	

### 4. Технические мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный (должность)	Отметка о выполнении
1	ревизия (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции. наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	01.06.26-31.08.26гг	Зам. директора Сиднева С.Ю.	
2	осмотр объектов системы теплоснабжения на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии.	01.06.26-31.08.26гг	Зам. директора Сиднева С.Ю.	
3	промывка системы теплоснабжения, (проводится в	01.06.26-31.08.26гг	Зам. директора Сиднева С.Ю.	

	присутствии представителя единой теплоснабжающей организации)			
4	периодическая проверка узла учета Основное  Расходомер Взелт ЭР420Л/50 №1103038	15.08.2027г  01.11.2026г.	Зам. директора Сиднева С.Ю.	
5	подготовка к отопительному периоду теплового контура здания	01.06.26-31.08.26гг	Зам. директора Сиднева С.Ю.	
5.1.	Визуальный осмотр теплового контура здания	01.06.26-31.08.26гг	Зам. директора Сиднева С.Ю.	