

Согласовано:

Директор ООО НПО «Мехинструмент»

Е.Е. Филиппов/

от

№

Утверждено:

Приказом заведующего

МБДОУ детский сад

№ 6 г. Павлово

от 22.04.2026 г. № 13

Цдан подготовки к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг.

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 6 «Антошка» г.Павлово**

(наименование организации)

1. Общие сведения:

1.1. Объект подготовки к ОЗП здание МБДОУ детского сада № 6 г. Павлово

1.1.1. Адрес объекта: г.Павлово, ул. Чапаева, д.44

1.1.2. Год постройки: 1984

1.1.3. Площадь объекта: 1927

1.1.4. Материал стен: кирпич

1.1.5. Теплоснабжающая организация: ООО НПО «Мехинструмент»

1.1.6. Наличие прибора учета тепловой энергии : нет

1.1.7. Наличие элеватора/ теплового пункта : нет

1.1.8. Система отопления закрытая

1.1.9. Система ГВС : не имеется

1.1.10. Материал трубопроводов системы отопления ПВХ или сталь

1.1.11. Теплоснабжение производится от котельной ООО НПО «Мехинструмент»
г.Павлово, ул. Чапаева, д.43

1.2. Объект подготовки к ОЗП: здание МБДОУ детского сада № 6 г.Павлово

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов.

Отопительный период	Продолжительность отопительного периода, дни	Средняя температура наружного воздуха, °C	Объем потребленной тепловой энергии Гкал	
			по ПУ	Фактическая величина при отсутствии ПУ
2024-2025	216	-1,47		375,58
2023-2024	216	-1,73		458,61
2022-2023	211	-1,11		477,32
2021-2022	228	-1,32		531,47

2.1. Случаи утечек, дефектов, аварий на системе теплоснабжения объекта нет

2.2. Случаи перерывов в поставке теплоносителя нет

2.3. Случаи снижения параметров теплоносителя (давление, температура) нет

2.4. Случаи обращения в теплоснабжающую организацию из-за снижения параметров теплоносителя нет

2.5. Количество выполненных теплоснабжающей организацией перерасчетов из-за снижения параметров теплоносителя нет

3. Организационные мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный (должность)	Отметка о выполнении
1	Создание комиссии по подготовке к ОЗП	01.06.26-31.08.26гг	Заведующий Швецова К.С.	
2	назначение ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО	01.06.26-31.08.26гг	Заведующий Швецова К.С.	
3	утверждение эксплуатационных и (или) производственных инструкций	01.06.26-31.08.26гг	Заведующий Швецова К.С.	
4	сверка расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность)	01.06.26-31.08.26гг	Заведующий Швецова К.С.	

4. Технические мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный (должность)	Отметка о выполнении
1	ревизия (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	01.06.26-31.08.26гг	Заведующий хозяйством Секамова А.Р.	
2	осмотр объектов системы теплоснабжения на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии.	01.06.26-31.08.26гг	Заведующий хозяйством Секамова А.Р.	
3	промывка системы теплоснабжения, (проводится в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации)	01.06.26-31.08.26гг	Заведующий Швецова К.С.	
4	периодическая проверка узла учета			
5	подготовка к отопительному периоду теплового контура здания	01.06.26-31.08.26гг	Заведующий хозяйством Секамова А.Р.	
5.1.	Визуальный осмотр теплового контура здания	01.06.26-31.08.26гг	Заведующий хозяйством Секамова А.Р.	