

Согласовано:
Директор ООО ФСК «Энерго Строй»
/М.В.Потапова/

от _____ № _____

Утверждено:
приказом заведующего
МБДОУ детский сад № 1 г. Павлово
от 23.04.2026 № 36

План подготовки к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг.

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 1 «Детский городок» г. Павлово

1. Общие сведения:

1.1. Объект подготовки к ОЗП МБДОУ детский сад № 1 г. Павлово

1.1.1. Адрес объекта здание 1 – г. Павлово, ул. Куйбышева, 46а

здание 2 – г. Павлово, ул. Маяковского, 30а

1.1.2. Год постройки здание 1 – 1936 г., здание 2 – 1938 г.

1.1.3. Площадь объекта (отопливаемая) здание 1 – 931 кв.м., здание 2 – 769,4 кв.м.

1.1.4. Материал стен кирпич

1.1.5. Теплоснабжающая организация ООО ФСК «Энерго Строй»

1.1.6. Наличие прибора учета тепловой энергии не имеется

1.1.7. Наличие элеватора/ теплового пункта нет

1.1.8. Система отопления закрытая

1.1.9. Система ГВС закрытая

1.1.10. Материал трубопроводов системы отопления ПВХ, сталь

1.1.11. Теплоснабжение производится от котельной ООО ФСК «Энерго Строй» г. Павлово
ул. Кирова, д. 51

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

Отопительный период	Продолжительность отопительного периода, дни	Средняя температура наружного воздуха, °C	Объем потребленной тепловой энергии Гкал	
			по ПУ	Фактическая величина при отсутствии ПУ
2024-2025	216	1,47		372,052
2023-2024	216	-1,73		427,895
2022-2023	211	-1,11		405,487
2021-2022	228	-1,32		429,79

2.1. Случаи утечек, дефектов, аварий на системе теплоснабжения объекта нет

2.2. Случаи перерывов в поставке теплоносителя нет

2.3. Случаи снижения параметров теплоносителя (давление, температура) нет

2.4. Случаи обращения в теплоснабжающую организацию из-за снижения параметров теплоносителя нет

2.5. Количество выполненных теплоснабжающей организацией перерасчетов из-за снижения параметров теплоносителя нет

3. Организационные мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный (должность)	Отметка о выполнении
1	Создание комиссии по подготовке к ОЗП	01.06.26-31.08.27гг	Заведующий Чернышова Л.Ф.	
2	Назначение ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО	01.06.26-31.08.27гг	Заведующий Чернышова Л.Ф.	
3	Утверждение эксплуатационных и (или) производственных инструкций	01.06.26-31.08.27гг	Заведующий Чернышова Л.Ф.	
4	Сверка расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность)	01.06.26-31.08.27гг	Заведующий Чернышова Л.Ф.	

4. Технические мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный (должность)	Отметка о выполнении
1	Ревизия (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции, наличия неповрежденных пломб, установленных тепло-снабжающими и теплосетевыми организациями.	01.06.26-31.08.26гг	Завед. хозяйством Студенова Е.Ю.(зд.1) Кирюхина А.О.(зд.2)	
2	Осмотр объектов системы теплоснабжения на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии.	01.06.26-31.08.26гг	Завед. хозяйством Студенова Е.Ю.(зд.1) Кирюхина А.О.(зд.2)	
3	Промывка системы теплоснабжения, (проводится в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации)	01.06.26-31.08.26гг	Завед. хозяйством Студенова Е.Ю.(зд.1) Кирюхина А.О.(зд.2)	
4	Периодическая проверка узла учета	отсутствует		
5	Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания	01.06.26-31.08.26гг	Завед. хозяйством Студенова Е.Ю.(зд.1) Кирюхина А.О.(зд.2)	
5.1.	Визуальный осмотр теплового контура здания	01.06.26-31.08.26гг	Завед. хозяйством Студенова Е.Ю.(зд.1) Кирюхина А.О.(зд.2)	