



Согласовано:
Директор ООО ФСК «Энерго Строй»
М.В.Потапова/

от _____ № _____

Утверждено:
Приказом заведующего МАДОУ
детского сада №29 г. Павлово

Бухвалова О.В./
от _____ № _____



План подготовки к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг.

МАДОУ детский сад №29 г. Павлово

(наименование организации)

1. Общие сведения:

1.1. Объект подготовки к ОЗП _____ здание МАДОУ детского сада № 29 г. Павлово

1.1.1. Адрес объекта г.Павлово, ул.Высокая, д.24

1.1.2. Год постройки 1985

1.1.3. Площадь объекта 1942,2

1.1.4. Материал стен кирпичные

1.1.5. Теплоснабжающая организация ООО ФСК «Энерго Строй»

1.1.6. Наличие прибора учета тепловой энергии не имеется

1.1.7. Наличие элеватора/ теплового пункта нет

1.1.8. Система отопления закрытая

1.1.9. Система ГВС не имеется

1.1.10. Материал трубопроводов системы отопления ПВХ

1.1.11. Теплоснабжение производится от котельной ООО ФСК «Энерго Строй», г. Павлово, ул.Высокая 5А

1.2. Объект подготовки к ОЗП здание МАДОУ детского сада №29 г. Павлово

.....

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов.

Отопительный период	Продолжительность отопительного периода, дни	Средняя температура наружного воздуха, °С	Объем потребленной тепловой энергии Гкал	
			по ПУ	Фактическая величина при отсутствии ПУ
2025-2026				
2024-2025	218	-1,47°С		231,05
2023-2024	216	-1,73°С		241,46
2022-2023	211	-1,11°С		241,46

2.1. Случаи утечек, дефектов, аварий на системе теплоснабжения объекта нет

2.2. Случаи перерывов в поставке теплоносителя нет

2.3. Случаи снижения параметров теплоносителя (давление, температура) нет

2.4. Случаи обращения в теплоснабжающую организацию из-за снижения параметров теплоносителя нет

2.5. Количество выполненных теплоснабжающей организацией перерасчетов из-за снижения параметров теплоносителя нет

3. Организационные мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный (должность)	Отметка о выполнении
1	Создание комиссии по подготовке к ОЗП	01.06.26-31.08.26гг	Бухвалова О.В. Заведующий	
2	назначение ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО	01.06.26-31.08.26гг	Бухвалова О.В. Заведующий	
3	утверждение эксплуатационных и (или) производственных инструкций	01.06.26-31.08.26гг	Бухвалова О.В. Заведующий	
4	сверка расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность)	01.06.26-31.08.26гг	Бухвалова О.В. Заведующий	

4. Технические мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный (должность)	Отметка о выполнении
1	ревизия (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	01.06.26-31.08.26гг	Цыкунова Т.Г. Заведующий хозяйством	
2	осмотр объектов системы теплоснабжения на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой	01.06.26-31.08.26гг	Цыкунова Т.Г. Заведующий хозяйством	

	энергии.			
3	промывка системы теплоснабжения, (проводится в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации)	01.06.26-31.08.26гг	Цыкунова Т.Г. Заведующий хозяйством	
4	периодическая проверка узла учета	<i>При наличии</i>	-	
5	подготовка к отопительному периоду теплового контура здания	01.06.26-31.08.26гг	Цыкунова Т.Г. Заведующий хозяйством	
5.1.	Визуальный осмотр теплового контура здания	01.06.26-31.08.26гг	Цыкунова Т.Г. Заведующий хозяйством	