

Согласовано:
Директор ООО ФСК «Энерго Строй»


М.В.Потапова/

от 15.04.2026 № _____

Утверждено:
Приказом заведующего МАДОУ
детский сад №11 г. Павлово


Ю.Н.Кононий/

от 15.04.2026 № _____

План подготовки к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №11 «Умка»

г. Павлово

(наименование организации)

1. Общие сведения:

1.1. Объект подготовки к ОЗП здание детского сада

1.1.1. Адрес объекта Нижегородская обл., г. Павлово, ул. 7-я Северная, д. 18

1.1.2. Год постройки 2015г

1.1.3. Площадь объекта 4118 м2

1.1.4. Материал стен кирпич

1.1.5. Теплоснабжающая организация ООО ФСК «Энерго Строй»

1.1.6. Наличие прибора учета тепловой энергии СПТ 943.1

1.1.7. Наличие элеватора/ теплового пункта нет

1.1.8. Система отопления закрытая

1.1.9. Система ГВС закрытая

1.1.10. Материал трубопроводов системы отопления сталь

1.1.11. Теплоснабжение производится от котельной ООО ФСК «Энерго Строй»

г. Павлово ул.1-я Строителя, 46А

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов.

Отопительный период	Продолжительность отопительного периода, дни	Средняя температура наружного воздуха, °С	Объем потребленной тепловой энергии Гкал	
			по ПУ	Фактическая величина при отсутствии ПУ
2024-2025	216	+ 1,47	374,77	-
2023-2024	216	-1,73°С	383,04	-
2022-2023	211	-1,11°С	363,54	-
2021-2022	228	-1,32°С	367,30	-

2.1. Случаи утечек, дефектов, аварий на системе теплоснабжения объекта нет

2.2. Случаи перерывов в поставке теплоносителя нет

2.3. Случаи снижения параметров теплоносителя (давление, температура) нет

2.4. Случаи обращения в теплоснабжающую организацию из-за снижения параметров теплоносителя нет

2.5. Количество выполненных теплоснабжающей организацией перерасчетов из-за снижения параметров теплоносителя нет

3. Организационные мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный (должность)	Отметка о выполнении
1	Создание комиссии по подготовке к ОЗП	01.06.26-31.08.26гг	заведующий Колодий О. Н.	
2	назначение ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО	01.06.26-31.08.26гг	заведующий Колодий О. Н.	
3	утверждение эксплуатационных и (или) производственных инструкций	01.06.26-31.08.26гг	заведующий Колодий О. Н.	
4	сверка расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность)	01.06.26-31.08.26гг	заведующий Колодий О. Н.	

4. Технические мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный (должность)	Отметка о выполнении
1	ревизия (осмотр) запорной арматуры, в том числе в верхних (воздушники) и нижних точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	01.06.26-31.08.26гг	заместитель заведующего Картавина Э. В.	
2	осмотр объектов системы теплоснабжения на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии.	01.06.26-31.08.26гг	заместитель заведующего Картавина Э. В.	
3	промывка системы теплоснабжения, (проводится в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации)	01.06.26-31.08.26гг	заместитель заведующего Картавина Э. В.	
4	периодическая проверка узла учета	08.09.2026г.	заместитель заведующего Картавина Э. В.	
5	подготовка к отопительному периоду теплового контура здания	01.06.26-31.08.26гг	заместитель заведующего Картавина Э. В.	
5.1.	Визуальный осмотр теплового контура здания	01.06.26-31.08.26гг	заместитель заведующего Картавина Э. В.	