

**Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования « Физкультурно- оздоровительный
комплекс « Метеор» г. Павлово**

ПРИКАЗ

от 10.04. 2026 г.

№ 12

**Об утверждении Плана подготовки
к осенне- зимнему периоду 2026-2027гг.**

В соответствии с приказом Минэнерго №2234 о подготовке к отопительному сезону.

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить План подготовки к осенне-зимнему периоду 2026-2027гг. здания ФОК « Метеор»
2. Главному инженеру согласовать данный План с теплоснабжающей организацией –ООО ФСК « Энерго Строй»
3. До 30 апреля направить План в отдел ЖКХ Администрации Павловского МО и разместить информацию на сайте.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.О. Директора МАОУ ДО ФОК «Метеор»



С.Н. Лисина

Согласовано

Директор ООО ФСК « Энерго Строй»

М.В. Потапова

От _____ № _____

Утверждаю

Приказом директора

МАОУ ДО ФОК « Метеор»

От 10.04.2026 № 12

План подготовки к осенне-зимнему периоду 2026-2027гг.

МАОУ ДО ФОК « Метеор»

1. Общие сведения:

- 1.1. Объект подготовки к ОПЗ – здание ФОК « Метеор»
- 1.1.1. Адрес объекта : 606100 г. Павлово, Нижегородская обл., ул. Маяковского, д.34
- 1.1.2. Год постройки - 1985г.
- 1.1.3. Площадь объекта - 2255,1 м2
- 1.1.4. Материал стен - кирпич
- 1.1.5. Теплоснабжающая организация – ООО ФСК « Энерго Строй»
- 1.1.6. Наличие прибора учета тепловой энергии – ТСР-042
- 1.1.7. Наличие элеватора/ теплового пункта нет
- 1.1.8. Система отопления - закрытая
- 1.1.9. Система ГВС – закрытая
- 1.1.10. Материал трубопровода – ПВХ и сталь
- 1.1.11. Теплоснабжение производится от котельной ООО ФСК «Энерго Строй» г. Павлово, ул., Кирова ,д.51.

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

Отопительный период	Продолжительность Отопительного периода	Средняя температура наружного воздуха	Объем потребленной тепловой энергии Гкал	
			по ПУ	Фактическая величина при отсутствии ПУ

2025-2026	216	- 173	228	-
2024-2025	216	- 173	252	-
2023-2024	216	- 173	240	-

- 2.1. Случаи утечек, дефектов, аварий на системе теплоснабжения – нет
- 2.2. Случаи перерывов в поставке теплоносителя – нет
- 2.3. Случаи снижения параметров теплоносителя (давления, температуры) - нет
- 2.4. Случаи обращения в теплоснабжающую организацию из-за снижения параметров теплоносителя- нет
- 2.5. Количество выполненных теплоснабжающей организацией перерасчетов из-за снижения параметров теплоносителя -нет

3. Организационные мероприятия по подготовке к осенне- зимнему периоду 2026-2027гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный (должность)	Отметка о выполнении
1	Создание комиссии по подготовке к ОЗП	До 15.04.2026г	Директор	
2	Назначение ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок на объекте.	До 15.04.2026г	Директор	
3	Утверждение эксплуатационных инструкций	До 1.06.2026г.	Гл. инженер	
4	Сверка расчетов за поставленную тепловую энергию (мощность)	Ежеквартально	Бухгалтер	

4. Технические мероприятия по подготовке к осенне- зимнему периоду 2026-2027гг.

1	Наименование мероприятий	Срок выполнения	Ответственный (должность)	Отметка о выполнении
1	Ревизия (осмотр) запорной арматуры на предмет работоспособности герметичности сальниковых уплотнений, наличия	Май 2026г.	Гл. инженер	

	неповрежденных пломб установленных теплоснабжающей организацией			
2	Осмотр системы теплоснабжения на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды	Август 2026г.	Гл. инженер	
3	Промывка системы теплоснабжения	Май 2026г	Гл. инженер	
4	Проведение испытаний на плотность и прочность системы теплоснабжения	Август 2026г.	Гл. инженер	
5	Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания	До 15.08.2026г.	Гл. инженер	
5.1	Визуальный осмотр теплового контура здания	Июнь 2026г.	Гл. инженер	
5.2	Ремонт фасада здания	Август	Гл. инженер	
5.3	Ремонт системы теплоснабжения здания (замена 2х кранов, замена сальниковой набивки на задвижках)	Июль 2026г.	Гл. инженер	
6	Обследование вентканалов	Август 2026г.	Гл. инженер	
7	Провести проверку УУ	Сентябрь 2026г.	Гл. инженер	